



-  - Реконструкция плиточного покрытия с заменой плитки 300х300 (бехатон) на катушку
-  - Перекладка тротуарной плитки
-  - Ремонт дорожки «Златолит»

Расчет стоимости реконструкции плиточного покрытия с заменой плитки территории проезда во дворе КД "Тихвин"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм., руб. в т.ч. НДС 20%			Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС 20%		
				Материал	Работа	Итого	Материал	Работа	Итого
1.1.	Демонтаж плитки	м2	2 136,00	0,00	420,00	420,00	0,00	897 120,00	897 120,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная Катушка, песок)	м2	2 136,00	0,00	780,00	780,00	0,00	1 666 080,00	1 666 080,00
	Плитка тротуарная Катушка 80мм, цвет: СЕРЫЙ	м2	2 200,00	1 506,00	0,00	1 506,00	3 313 200,00	0,00	3 313 200,00
	песок на прометание	м3	64,08	3 360,00	0,00	3 360,00	215 308,80	0,00	215 308,80
	перемещение плитки на площадке	м2	2 136,00	0,00	120,00	120,00	0,00	256 320,00	256 320,00
1.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	2 136,00	0,00	180,00	180,00	0,00	384 480,00	384 480,00
	гранитный отсев фр. 2-5 мм	м3	144,18	3 000,00	0,00	3 000,00	432 540,00	0,00	432 540,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	144,18	420,00	900,00	0,00	60 555,60	129 762,00	190 317,60
	ИТОГО						4 021 604,40	3 590 082,00	7 611 686,40
	в т.ч. НДС 20%								1 268 614,40
	Накладные						224 807,69	200 685,58	425 493,27
	ВСЕГО						4 246 412,09	3 790 767,58	8 037 179,67
	в т.ч. НДС 20%								1 339 529,94

Расчет стоимости перекладки тротуарной плитки КД "Тихвин"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм., руб. в т.ч. НДС 20%			Общая стоимость, руб. в т.ч. НДС 20%		
				Материал	Работа	Итого	Материал	Работа	Итого
1	Участок №1 реконструкция тротуарной плитки 300*300 (4,5 очередь строительства, проезжая часть от 1 до 3 подъезда)						379 062,00	540 900,00	919 962,00
1.1.	Демонтаж плитки	м2	240,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100 800,00	100 800,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная 300 x 300 x 80 мм, песок)	м2	240,00	0,00	780,00	780,00	0,00	187 200,00	187 200,00
	Плитка тротуарная 300*300* 80мм, цвет: СЕРЫЙ (10% плитки под замену)	м2	25,00	1 386,00	0,00	1 386,00	34 650,00	0,00	34 650,00
	песок на прометание	м3	7,20	3 360,00	0,00	3 360,00	24 192,00	0,00	24 192,00
	прометание	м2	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	перемещение плитки на площадке	м2	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	28 800,00	28 800,00
1.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	240,00	0,00	180,00	180,00	0,00	43 200,00	43 200,00
	гранитный отсев фр. 2-5 мм	м3	16,20	3 000,00	0,00	3 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	16,20	420,00	900,00	0,00	6 804,00	14 580,00	21 384,00
1.3.	Досыпка основания из гранитного щебня фр.20-40мм, с уплотнением	м2	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	57 600,00	57 600,00
	Щебень, h перемен=200мм	м3	64,80	3 000,00	0,00	3 000,00	194 400,00	0,00	194 400,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	64,80	420,00	900,00	0,00	27 216,00	58 320,00	85 536,00
1.4.	Поднятие люков в отметку	шт	12,00	3 600,00	1 800,00	1,00	43 200,00	21 600,00	64 800,00
2	Участок №2 реконструкция пешеходной зоны тротуарная плитка 300*300, 100*100мм (въезд в паркинг 3 очередь строительства)						151 187,40	191 426,52	342 613,92
2.1.	Демонтаж плитки	м2	86,00	0,00	420,00	420,00	0,00	36 120,00	36 120,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная 300 x 300 x 80 мм, 100 x 100 x 80 мм, песок)	м2	86,00	0,00	780,00	780,00	0,00	67 080,00	67 080,00

	Плитка тротуарная 300*300* 80мм, цвет: СЕРЫЙ (10% плитки под замену)	м2	9,00	1 386,00	0,00	1 386,00	12 474,00	0,00	12 474,00
	Плитка тротуарная 100*100* 80мм, цвет: СЕРЫЙ (10% плитки под замену)	м2	9,00	1 506,00	0,00	1 506,00	13 554,00	0,00	13 554,00
	<i>песок на прометание</i>	м3	2,58	3 360,00	0,00	3 360,00	8 668,80	0,00	8 668,80
	<i>прометание</i>	м2	86,00	0,00	120,00	120,00	0,00	10 320,00	10 320,00
	<i>перемещение плитки на площадке</i>	м2	86,00	0,00	120,00	120,00	0,00	10 320,00	10 320,00
2.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	86,00	0,00	180,00	180,00	0,00	15 480,00	15 480,00
	<i>гранитный отсев фр. 2-5 мм</i>	м3	5,81	3 000,00	0,00	3 000,00	17 430,00	0,00	17 430,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	5,81	420,00	900,00	0,00	2 440,20	5 229,00	7 669,20
2.3.	Досыпка основания из гранитного щебня фр.20-40мм, с уплотнением	м2	86,00	0,00	240,00	240,00	0,00	20 640,00	20 640,00
	<i>Щебень, h перемен=200мм</i>	м3	23,22	3 000,00	0,00	3 000,00	69 660,00	0,00	69 660,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	23,22	420,00	900,00	0,00	9 752,40	20 898,00	30 650,40
2.4.	Демонтаж ГП	мп	7,20	0,00	300,00	300,00	0,00	2160,00	2160,00
	Установка Бордюра гранитный 5ГП (100.20.8.)	м.п.	7,20	0,00	441,60	441,60	0,00	3 179,52	3179,52
	<i>Бордюра гранитный 5ГП (100.20.8.)</i>	м3	8,00	1 638,00	0,00	1 638,00	13 104,00	0,00	13104,00
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	0,43	7 800,00	0,00	7 800,00	3 354,00	0,00	3 354,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	0,50	1 500,00	0,00	1 500,00	750,00	0,00	750,00
3	Участок №3 реконструкция пешеходной зоны (магазин Латурин, Театр цветов, 3 очередь строительства)						56 770,80	68 594,40	125 365,20
3.1.	Демонтаж плитки	м2	29,04	0,00	420,00	420,00	0,00	12 196,80	12 196,80
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная 300 x 300 x 80 мм, 100 x 100 x 80 мм, песок)	м2	29,04	0,00	780,00	780,00	0,00	22 651,20	22 651,20
	Плитка тротуарная 300*300* 80мм, цвет: СЕРЫЙ (10% плитки под замену)	м2	3,00	1 386,00	0,00	1 386,00	4 158,00	0,00	4 158,00
	Плитка тротуарная 100*100* 80мм, цвет: СЕРЫЙ (10% плитки под замену)	м2	3,00	1 506,00	0,00	1 506,00	4 518,00	0,00	4 518,00
	<i>песок на прометание</i>	м3	0,87	3 360,00	0,00	3 360,00	2 923,20	0,00	2 923,20
	<i>прометание</i>	м2	29,04	0,00	120,00	120,00	0,00	3 484,80	3 484,80
	<i>перемещение плитки на площадке</i>	м2	29,04	0,00	120,00	120,00	0,00	3 484,80	3 484,80
3.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	29,04	0,00	180,00	180,00	0,00	5 227,20	5 227,20
	<i>гранитный отсев фр. 2-5 мм</i>	м3	1,96	3 000,00	0,00	3 000,00	5 880,00	0,00	5 880,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	1,96	420,00	900,00	0,00	823,20	1 764,00	2 587,20
3.3.	Досыпка основания из гранитного щебня фр.20-40мм, с уплотнением	м2	29,04	0,00	240,00	240,00	0,00	6 969,60	6 969,60
	<i>Щебень, h перемен=200мм</i>	м3	7,84	3 000,00	0,00	3 000,00	23 520,00	0,00	23 520,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	7,84	420,00	900,00	0,00	3 292,80	7 056,00	10 348,80
3.4.	Демонтаж бордюра	мп	8,00	0,00	300,00	300,00	0,00	2400,00	2400,00
	Устройство вибропрессованного бетонного бортового камня, БР 100.30.15 с обетонированием согласно узлов, бетон В15	м.п.	8,00	0,00	420,00	420,00	0,00	3 360,00	3 360,00
	<i>БР 100.30.15</i>	м.п.	9,00	692,40	0,00	692,40	6 231,60	0,00	6 231,60
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	0,48	7 800,00	0,00	7 800,00	3 744,00	0,00	3 744,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	0,56	3 000,00	0,00	3 000,00	1 680,00	0,00	1 680,00
4	Участок №4 реконструкция смещенной тротуарной плитки ромб (пешеходная дорожка 3 очередь строительства, пешеходная зона со стороны 14-го подъезда во дворе, пешеходная зона и проезжая часть напротив 12,13,14 подъездов)						330 494,40	485 061,00	815 555,40
4.1.	Демонтаж плитки	м2	205,00	0,00	420,00	420,00	0,00	86 100,00	86 100,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная ромб, песок)	м2	205,00	0,00	780,00	780,00	0,00	159 900,00	159 900,00
	<i>песок на прометание</i>	м3	6,15	3 360,00	0,00	3 360,00	20 664,00	0,00	20 664,00
	<i>прометание</i>	м2	205,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	<i>перемещение плитки на площадке</i>	м2	205,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24 600,00	24 600,00
4.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	205,00	0,00	180,00	180,00	0,00	36 900,00	36 900,00
	<i>гранитный отсев фр. 2-5 мм</i>	м3	13,84	3 000,00	0,00	3 000,00	41 520,00	0,00	41 520,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	13,84	420,00	900,00	0,00	5 812,80	12 456,00	18 268,80
4.3.	Досыпка основания из гранитного щебня фр.20-40мм, с уплотнением	м2	205,00	0,00	240,00	240,00	0,00	49 200,00	49 200,00
	<i>Щебень, h перемен=200мм</i>	м3	55,35	3 000,00	0,00	3 000,00	166 050,00	0,00	166 050,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	55,35	420,00	900,00	0,00	23 247,00	49 815,00	73 062,00
4.4.	Демонтаж бордюра	мп	20,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6000,00	6000,00
	Устройство вибропрессованного бетонного бортового камня, БР 100.30.15 с обетонированием согласно узлов, бетон В15	м.п.	20,00	0,00	420,00	420,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	<i>БР 100.30.15</i>	м.п.	21,00	692,40	0,00	692,40	14 540,40	0,00	14 540,40
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	1,20	7 800,00	0,00	7 800,00	9 360,00	0,00	9 360,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	1,40	3 000,00	0,00	3 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00
4.5.	Демонтаж поребрика	мп	43,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12900,00	12900,00
	Устройство вибропрессованного бетонного бортового камня, БР 100.20.8 с обетонированием согласно узлов, бетон В15	м.п.	43,00	0,00	330,00	330,00	0,00	14 190,00	14190,00
	<i>БР 100.20.8 серый</i>	м.п.	45,00	354,36	0,00	354,36	15 946,20	0,00	15946,20
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	2,58	7 800,00	0,00	7 800,00	20 124,00	0,00	20 124,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	3,01	3 000,00	0,00	3 000,00	9 030,00	0,00	9 030,00
5	Участок №5 реконструкция просадки грунта отмостки, смещение тротуарной плитки отмостки и поребриков (со стороны 12,13,14 подъездов двор)						92 205,12	111 750,00	203 955,12
5.1.	Демонтаж плитки	м2	40,00	0,00	420,00	420,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная 100 x 200 x 80 мм, песок)	м2	40,00	0,00	780,00	780,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	<i>песок на прометание</i>	м3	1,20	3 360,00	0,00	3 360,00	4 032,00	0,00	4 032,00
	<i>прометание</i>	м2	40,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	<i>перемещение плитки на площадке</i>	м2	40,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4 800,00	4 800,00

5.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	40,00	0,00	180,00	180,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	<i>гранитный отсев фр. 2-5 мм</i>	м3	2,70	3 000,00	0,00	3 000,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	2,70	420,00	900,00	0,00	1 134,00	2 430,00	3 564,00
5.3.	Досыпка основания из гранитного щебня фр.20-40мм, с уплотнением	м2	40,00	0,00	240,00	240,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	<i>Щебень, h перемен=200мм</i>	м3	10,80	3 000,00	0,00	3 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	10,80	420,00	900,00	0,00	4 536,00	9 720,00	14 256,00
5.4.	Демонтаж поребрика	мп	40,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12000,00	12000,00
	Устройство вибропрессованного бетонного бортового камня, БР 100.20.8 с обетонированием согласно узлов, бетон В15	м.п.	40,00	0,00	330,00	330,00	0,00	13 200,00	13200,00
	<i>БР 100.20.8 серый</i>	м.п.	42,00	354,36	0,00	354,36	14 883,12	0,00	14883,12
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	2,40	7 800,00	0,00	7 800,00	18 720,00	0,00	18 720,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	2,80	3 000,00	0,00	3 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00
6	Участок №6 реконструкция просадки основания отмостки со стороны ул.Мальшева, просадка тротуарной плитки со смещением ромб						52 096,80	58 761,00	110 857,80
6.1.	Демонтаж плитки	м2	21,00	0,00	420,00	420,00	0,00	8 820,00	8 820,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная 100 x 200 x 80 мм, песок)	м2	21,00	0,00	780,00	780,00	0,00	16 380,00	16 380,00
	<i>песок на прометание</i>	м3	0,63	3 360,00	0,00	3 360,00	2 116,80	0,00	2 116,80
	<i>прометание</i>	м2	21,00	0,00	120,00	120,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	<i>перемещение плитки на площадке</i>	м2	21,00	0,00	120,00	120,00	0,00	2 520,00	2 520,00
6.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	21,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3 780,00	3 780,00
	<i>гранитный отсев фр. 2-5 мм</i>	м3	1,42	3 000,00	0,00	3 000,00	4 260,00	0,00	4 260,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	1,42	420,00	900,00	0,00	596,40	1 278,00	1 874,40
6.3.	Досыпка основания из гранитного щебня фр.20-40мм, с уплотнением	м2	21,00	0,00	240,00	240,00	0,00	5 040,00	5 040,00
	<i>Щебень, h перемен=200мм</i>	м3	5,67	3 000,00	0,00	3 000,00	17 010,00	0,00	17 010,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	5,67	420,00	900,00	0,00	2 381,40	5 103,00	7 484,40
6.4.	Демонтаж бордюра	мп	15,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4500,00	4500,00
	Устройство вибропрессованного бетонного бортового камня, БР 100.30.15 с обетонированием согласно узлов, бетон В15	м.п.	15,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6 300,00	6 300,00
	<i>БР 100.30.15</i>	м.п.	16,00	692,40	0,00	692,40	11 078,40	0,00	11 078,40
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	0,90	7 800,00	0,00	7 800,00	7 020,00	0,00	7 020,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	1,05	3 000,00	0,00	3 000,00	3 150,00	0,00	3 150,00
6.5.	Демонтаж поребрика	мп	4,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1200,00	1200,00
	Устройство вибропрессованного бетонного бортового камня, БР 100.20.8 с обетонированием согласно узлов, бетон В15	м.п.	4,00	0,00	330,00	330,00	0,00	1 320,00	1320,00
	<i>БР 100.20.8 серый</i>	м.п.	5,00	354,36	0,00	354,36	1 771,80	0,00	1771,80
	<i>Устройство основания из бетон В15П2F50W4</i>	м3	0,24	7 800,00	0,00	7 800,00	1 872,00	0,00	1 872,00
	<i>Устройство основания из щебня</i>	м3	0,28	3 000,00	0,00	3 000,00	840,00	0,00	840,00
7	Участок №7 реконструкция плиточного покрытия со стороны ул.Мальшева, просадка тротуарной плитки со смещением ромб						4 660,20	23 535,00	28 195,20
7.1.	Демонтаж плитки	м2	14,00	0,00	420,00	420,00	0,00	5 880,00	5 880,00
	Устройство плиточного покрытия из тротуарного камня с расшивкой швов песком (плитка бетонная тротуарная 100 x 200 x 80 мм, песок)	м2	14,00	0,00	780,00	780,00	0,00	10 920,00	10 920,00
	<i>песок на прометание</i>	м3	0,42	3 360,00	0,00	3 360,00	1 411,20	0,00	1 411,20
	<i>прометание</i>	м2	14,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1 680,00	1 680,00
	<i>перемещение плитки на площадке</i>	м2	14,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1 680,00	1 680,00
7.2.	Устройство основания из отсева толщ. 50 мм (гранитный отсев фр. 2-5 мм)	м2	14,00	0,00	180,00	180,00	0,00	2 520,00	2 520,00
	<i>гранитный отсев фр. 2-5 мм</i>	м3	0,95	3 000,00	0,00	3 000,00	2 850,00	0,00	2 850,00
	Работа по упаковке сыпучих материалов в биг беги	м3	0,95	420,00	900,00	0,00	399,00	855,00	1 254,00
	ИТОГО						1 066 476,72	1 480 027,92	2 546 504,64
	<i>в т.ч. НДС 20%</i>								424 417,44
	Накладные						59 616,05	82 733,56	142 349,61
	ВСЕГО						1 126 092,77	1 562 761,48	2 688 854,25
	<i>в т.ч. НДС 20%</i>								448 142,37

Расчет стоимости ремонтных работ покрытия пешеходных дорог "Златолит" КД "Тихвин"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. измерения, руб. без НДС		Общая стоимость, руб. без НДС			
				Материал	Работа	Итого	Материал	Работа	Итого
1	Демонтаж сланца Златолит	м2	168,00		1 440,00	1 440,00	-	241 920,00	241 920,00
2	Демонтаж подливки бетона вручную	м3	6,80		9 000,00	9 000,00	-	61 200,00	61 200,00
3	Армирование , анкерирование, заливка бетона вручную	м3	3,40	7 200,00	13 800,00	21 000,00	24 480,00	46 920,00	71 400,00
4	Монтаж сланец Златолит (Золотая лихорадка)	м2	168,00	2 520,00	2 160,00	4 680,00	423 360,00	362 880,00	786 240,00
5	Затирка сланца Златолит (Золотая лихорадка)	м2	168,00	480,00	480,00	960,00	80 640,00	80 640,00	161 280,00
6	Перемещение материалов вручную на объекте	м3	6,80	0,00	2 400,00	2 400,00	-	16 320,00	16 320,00
7	Погрузка и вывоз мусора вручную	комп	2,00	0,00	9 000,00	9 000,00	-	18 000,00	18 000,00
8	Доставка и разгрузка материалов,изделий	комп	2,00	0,00	18 000,00	18 000,00	-	36 000,00	36 000,00
	ИТОГО без НДС						528 480,00	863 880,00	1 392 360,00

Всего стоимость ремонтных работ по благоустройству

12 118 393,92

*Стоимость работ приведена по состоянию на январь 2025 г.